



AUSGEWÄHLTE REFERENZEN

MONTAGE / DEMONTAGE DER 110-KV-LEITUNG TÜRNITZ – ERLAUFBODEN

Auftraggeber: EVN AG

Auftragsvolumen: ca. 4 Mio. € Projektstart: 06/2007 Projektende: 11/2007

Die VLB Leitungsbau zeichnete bei der Errichtung der 20 km langen 110-KV-Leitung Türnitz – Erlaufboden in Niederösterreich für Projektierung, Materialbeschaffung, Montage und Demontage verantwortlich. Die VLB hat insgesamt 40 Mitarbeiter in diesem Projekt eingesetzt.

Gemeinsam mit den Partnern Lumpi-Berndorf Draht- und Seilwerk GmbH, Mos-

dorfer GmbH, Porzellanfabrik Frauenthal Insulators GmbH und Knaus Helicopter GmbH wurde dieses topographisch extrem anspruchsvolle Projekt realisiert: Ein Drittel der Fundierungs- und Stockarbeiten musste per Hubschrauber durchgeführt werden. Besondere Herausforderung für Mensch und Material waren die extremen Wetterbedingungen im ungeschützten Gelände, vor allem der starke Wind.



Von der VLB Leitungsbau wurden bei diesem Projekt unter anderem:

74 neue Masten aufgestellt

80 km Seile gezogen

220 Abspann- bzw. Tragmastketten montiert

1/3 aller Fundierungs- und Stockarbeiten per Hubschrauber oder Seilbahn durchgeführt

80 alte Masten demontiert